



Projektčná činnosť, inžinierska činnosť a výkon stavebného dozoru v odbore Pozemné stavby

Spoločnosť zapísaná v ORSR Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 33183/V
IČO: 47 390 514, DIČ: 2023843162

Petzvalova 33, 040 11 Košice
mobil: 0907 479 326
e-mail: patrium@patrium.sk

ZBERNÝ DVOR A STOJISKO V OBCI HOROVCE

Sprievodná správa

A

PARE:

ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY

Miesto stavby:	Horovce
Stavebník:	Obec Horovce, Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves
Zodpovedný projektant:	Ing. Pavol Oravec
Projektant:	Ing. Pavol Oravec
Kontroloval:	Ing. Pavol Oravec
Stupeň:	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu
Časť:	Sprievodná správa
Dátum:	07/2017

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby:	Zberný dvor a stojisko v obci Horovce
Miesto stavby:	Horovce
Katastrálne územie:	Horovce
Obec, okres, kraj:	Horovce, Michalovce, Košický
Objednávateľ:	Obec Horovce, Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves
Zodpovedný projektant:	Ing. Pavol Oravec
Pozemok parc. č. :	Zberný dvor – 1622/2; Stojisko - 181
Lehota výstavby:	cca 12 mesiacov
Začiatok a koniec výstavby:	10/2017 až 10/2018
Druh dokumentácie:	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Objekt zberného dvora bude slúžiť na sústredenie zberu odpadu (200101 - papier a lepenka, 200102 – sklo; 200110 – šatstvo; 200111 – textílie; 200139 - plast; 200201 - biologicky rozložiteľný odpad; 200136 - vyradené el. a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 a 200135; 200307 – objemný odpad; 200308 – drobný stavebný odpad) na centrálné miesto s následným vývozom do spracovania odpadov.

Jedná sa o jednoduchú stavbu pozostávajúcu z oplotenia areálu zberného dvora, spevnenej plochy a prístrešku. Zberný dvor bude prevádzkovaný 2 hodiny v týždni príslušnou osobou (určenou samotnou obcou).

Objekt stojiska bude slúžiť na sústredenie 6 ks odpadových kontajnerov. Pracovník zamestnaný samotnou obcou bude mať kľúče od stojiska a v prípade záujmu bude prevádzkovať stojisko. Projekt rieši 1 stojisko.

Príslušná osoba otvorí zberný dvor a stojisko pre prípadných záujemcov (uskladnenie odpadu), následne sa zberný dvor a stojisko uzavrie. Pracovník bude mať k dispozícii sociálne zariadenie a miestnosť na prezlek v budove obecného úradu.

Nie je predpokladaný dlhodobý pobyt osôb (prevádzkovateľ, zákazník) na zbernom dvore.

SO.1 – Zberný dvor

- A – Terénne úpravy
- B – Spevnená plocha
- C – Oplotenie areálu
- D – Prístrešok

Zastavaná plocha: 600 m²

SO.2 – Stojisko

Zastavaná plocha: 30 m²

3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Projektant mal k dispozícii tieto podklady:

- Konzultácie so zástupcom investora.

4 PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV A UŽÍVATEĽOV

Prevádzkovateľom objektov je samotná obec pričom užívateľmi sú jej obyvatelia.

5 LEHOTA VÝSTAVBY, TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Lehota stavebných prác je orientačne 12 mesiacov. Termín začatia je závislý od dátumu získania dostatočných finančných zdrojov investorom.

6 ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY

Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok.

7 SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Pre predmetný druh stavby, vzhľadom na to, že stavba neobsahuje technologické súbory, sa neuvažuje so skúšobnou prevádzkou.

8 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Predpokladané náklady sú uvedené v rozpočte. Ten slúži na orientáciu vo finančných potrebách investora na realizáciu plánovaných prác. Rozhodujúcim je rozpočet budúceho dodávateľa prác, nakoľko rozpočet uvažuje s aktuálnymi cenami, ktoré sa môžu pri získavaní finančných prostriedkov meniť. Taktiež aj Výkaz výmer je potrebné považovať za pomocný pri tvorbe dodávateľského rozpočtu stavby.

V Košiciach, 07/2017

Ing. Pavol Oravec